

TROŠKOVNIK
Uređenje nerazvrstanih cesta na području općine Lumbarda
NARUČITELJ: Općina Lumbarda

RB	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
A	DIONICA: ULICA KOLUDRT I,II,III				
	1. Čišćenje i emulziranje površine postojećeg oštećenog asfaltnog kolnika sa bitumenskom emulzijom prije asfaltiranja. Obračun po m2 očišćene i emulzirane površine.	m ²	188.00		
	2. Strojna izrada nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 32 mm, debljine 5-10 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja materijala. Obračun je po m3 ugrađenog materijala.				
a)	KOLUDRT I	m ³	9.40		
b)	KOLUDRT II	m ³	7.70		
c)	KOLUDRT III	m ³	5.00		
	3. Izrada habajućeg sloja AB 11 surf BIT50/70 AG4 M4, debljine 5,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog sloja.				
a)	KOLUDRT I	m ²	282.00		
b)	KOLUDRT II	m ²	66.00		
c)	KOLUDRT III	m ²	56.00		
UKUPNO DIONICA: ULICA KOLUDRT I,II,III:					
B	DIONICA: UVALA RAČIŠĆE - KRAJANČIĆ				
	1. Čišćenje i emulziranje površine postojećeg oštećenog asfaltnog kolnika sa bitumenskom emulzijom prije asfaltiranja. Obračun po m2 očišćene i emulzirane površine.	m ²	1,091.20		
	2. Strojna i ručna izrada nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 32 mm, debljine 5-10 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja materijala sa obje strane ceste. Obračun je po m3 ugrađenog materijala.	m ³	15.00		
	3. Izrada habajućeg sloja AB 11 surf BIT50/70 AG4 M4, debljine 5,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i	m ²	1,091.20		
UKUPNO DIONICA: UVALA RAČIŠĆE - KRAJANČIĆ:					

C DIONICA: KOKOJEVICA - BUTINA

1. Strojna i ručna izrada nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 32 mm, debljine 10-15 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja materijala sa jedne strane ceste.

Obračun je po m3 ugrađenog materijala. m³ 270.00

2. Izrada habajućeg sloja AB 16 surf BIT50/70 AG4 M4, debljine 5,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova.

Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i m² 1,800.00

UKUPNO DIONICA: KOKOJEVICA - BUTINA**REKAPITULACIJA**

- A DIONICA: ULICA KOLUDRT I,II,III**
B DIONICA: UVALA RAČIŠĆE - KRAJANČIĆ
C DIONICA: KOKOJEVICA - BUTINA

SVEUKUPNO:

Za ponuditelja:
